Schéma d'élaboration d'un descriptif

CAN 102
Conditions particulières

CAN 223
Chaussées et revêtements

CAN 223
Indications générales

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, abréviations

100 Installations, essais préliminaires

110 Installations générales pour travaux de revêtement et travaux accessoires
120 Installations pour travaux de fraisage
130 Installations pour enrobés bitumineux compactés
140 Installations pour asphalte coulé routier
150 Installations pour revêtements en béton
160 Essais préliminaires
170 Suppléments pour mise en oeuvre en dehors des horaires de travail ordinaires

200 Travaux préparatoires

210 Travaux préparatoires, démolitions et déposes
220 Coupe, démolition et fraisage de couches bitumineuses
230 Coupe, démolition et fraisage de revêtements en béton
240 Travaux de nettoyage
250 Démolition de couches de fondation
260 Transports, mise en dépôt
270 Couches de fondation
280 Forme brute et surface de la couche de fondation

300 Enduits superficiels et matériaux bitumineux coulés à froid

310 Traitements de surfaces
320 Membranes
330 Matériaux bitumineux coulés à froid DSK

400 Enrobés bitumineux compactés (1)

410 Couches de fondation bitumineuses AC F
420 Travaux préparatoires, réparations de fissures et systèmes d'armatures d'asphalte
430 Enrobé bitumineux AC type L
440 Enrobé bitumineux AC type N
450 Enrobé bitumineux AC type S
460 Enrobé bitumineux AC type H et enrobé bitumineux AC type EME
470 Couches d'imperméabilisation pour voies ferrées AC Rail
480 Enrobé macrorugueux AC MR

500 Enrobés bitumineux compactés (2)

510 Béton bitumineux grenu à forte teneur en mastic
520 Enrobé semi-dense SDA
530 Béton bitumineux drainant
540 Béton bitumineux percolé
550 Autres enrobés bitumineux compactés
560 Rigoles d'écoulement en enrobés bitumineux et bordures
570 Travaux complémentaires

600 Asphalte coulé routier

610 Travaux préparatoires
620 Asphalte coulé avec enrobés type N
630 Asphalte coulé avec enrobés type S
640 Asphalte coulé avec enrobés type H
650 Asphalte coulé MA pour pistes cyclables, trottoirs et aires de stationnement
660 Travaux complémentaires

700 Revêtements en béton (1)

710 Travaux préparatoires
720 Coffrages et incorporés
730 Goujons, fers de liaison, connecteurs et garnitures de joints
740 Exécution de revêtements en béton
750 Additifs
760 Fraisage et étanchement des joints
770 Traitements de surface et traitements ultérieurs de béton frais

800 Revêtements en béton (2)

810 Réparations de revêtements en béton
820 Traitement de surface du béton durci
830 Stabilisation et rehaussement de dalles en béton par injection
840 Réparations de joints et de fissures

900 Travaux accessoires

910 Fourniture de dispositifs de fermeture et d'éléments préfabriqués en béton
920 Pose d'éléments préfabriqués et de dispositifs de fermeture
930 Rampes
940 Accotements
950 Socles de fondation

Descriptif

Copyright © 201J by CRB, Zurich