Schema riassuntivo per l'allestimento dell'elenco delle prestazioni

CPN 102
Disposizioni particolari

CPN 348
Intonaci per esterno

Applicazione CPN 348

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, informazioni
080 Costruzione ecologica

100 Lavori preliminari e lavori a regia

110 Impianto di cantiere, ponteggi mobili, piattaforme di sollevamento, lavori a tappe, interruzioni, smontaggi e demolizioni, lavori accessori in corrispondenza dello zoccolo
120 Protezione di parti d'opera
130 Campioni
140 Verifica e rimozione di intonaci e pitture, nonché pulitura di parti d'opera
150 Pannelli portaintonaco
160 Supporti portaintonaco e armature di metallo
170 Trattamento preliminare del supporto
180 Lavori a regia

200 Intonaci di fondo

210 Intonaci di fondo a base di calce o calce-cemento
220 Intonaci di fondo leggeri
230 Intonaci di fondo resistenti agli spruzzi d'acqua e intonaci per zoccoli

300 Rasature

310 Rasature al minerale senza armatura
320 Rasature con armatura

400 Intonaci speciali

410 Intonaci termoisolanti
420 Intonaci di risanamento
430 Intonaci secondo le direttive dell'Ufficio dei beni culturali per il restauro dei monumenti storici
440 Intonaci su pareti con intelaiatura di legno
450 Intonaci a bugne
460 Intonaci speciali

500 Strati di finitura

510 Stabiliture minerali
520 Finiture a spessore al silicato
530 Finiture a spessore sintetiche
540 Finiture a spessore alla resina siliconica
550 Strati di finitura a grana fine

700 Lavori accessori

710 Esecuzione di spigoli, raccordi, finali e zoccoli
720 Tagli di separazione, giunti e delimitazioni
730 Lavori di posa
740 Sigillatura di giunti
750 Protezione contro l'umidità su parti interrate
760 Lavori accessori

Elenco delle prestazioni

Copyright © 2025 by CRB, Zürich