

Paragraphe 100 « Travaux préparatoires, travaux en régie »

Paragraphe 700 « Travaux accessoires »

110	Installations de chantier, échafaudages roulants, plates-formes élévatrices, échelonnement, interruptions des travaux, déposes et démolitions, dégagement de parois enterrées -----		
111	Installations de chantier, échafaudages roulants, plates-formes élévatrices.		
.100	Mise en place et mise à disposition des installations de chantier pour la durée des travaux de l'entrepreneur. Prix global.		
...			
.200	Echafaudages roulants, avec garde-corps, accès et stabilisateurs.		
.210	Installation ou déplacement, y compris enlèvement.		
.211	01 Installation.	A	..p...
	02 Déplacement.	A	
	03 Emprise au sol m....x.....		
	04 Charge utile kN/m2		
	05 Hauteur d'échafaudage m		
	06 Divers		
.212	à .219 dito .211		
.220	Mise à disposition. up = pces x se.		
.221	01 Conc. art.p...
	02 Divers		
.222	à .229 dito .221		
.281	01 Installation.	A	..up...
	02 Déplacement.	A	
	03 Mise à disposition.	A	
	04 Emprise au sol mx.....		
	05 Charge utile kN/m2		
	06 Hauteur d'échafaudage m		
	07 up =		
	08 Divers		
.282	à .289 dito .281		
.300	Prix global des plates-formes élévatrices.		
.310	Y compris transport et mise à disposition pendant la durée des travaux de l'entrepreneur.		
.311	01 Plate-forme à ciseaux.	A	..gl...
	02 Plate-forme à mât télescopique.	A	
	03 Plate-forme à mât articulé.	A	
	04 Description		
	05 Conc. art.		
	06 Hauteur de travail max. m ...		
	07 Divers		
.312	à .319 dito .311		
.381	01 Descriptiongl...
.382	à .389 dito .381		
.801	01 Descriptionup...
	02 up = pces.	A	
	03 up = gl.	A	
	04 up =	A	
	05 Divers		
.802	à .889 dito .801		

Les installations de chantier importantes seront décrites avec le CAN 113 "Installations de chantier".

Paragraphe 700 « Travaux accessoires »

760	Travaux accessoires -----
761	Travaux accessoires pour façades.

.100	Rhabillage ultérieur des points d'ancrage de l'échafaudage. . Support: .. Façade crépie sur maçonnerie ou béton . Exécution: .. Elimination des résidus de mortier et des débordements de crépi autour des points d'ancrage. .. Remplissage des trous de forage, p.ex. avec profilé de bourrage. .. Mise en place du profilé de bourrage jusqu'au niveau du crépi de fond. .. Colmatage du raccord avec du mastic. .. Application du crépi de finition initial et adaptation à la structure existante. .. Retouche du produit appliqué (teinte) en façade avec le produit initialement employé.	
.101	Sous-article supprimé	
.102	Sous-article supprimé	
.103	Sous-article supprimé	
.110	Rhabillage des points d'ancrage de l'échafaudage en plusieurs étapes.	
.111	Pendant le démontage de l'échafaudage, temps d'attente non compris.	..p...
.112	Après le démontage de l'échafaudage, avec un échafaudage roulant (échafaudage roulant au sous-paragraphe 110).	..p...
.113	Après le démontage de l'échafaudage, avec une plate-forme élévatrice mobile (plate-forme élévatrice mobile au sous-paragraphe 110).	..p...
.114	Temps d'attente à l'art. 761.111.	..h...
.115	01 Description.....	..up...
	02 Conc. art.	
	03 Selon plan	
	04 up =	
	05 Divers	
.116	à .119 dito .115	
.181	01 Descriptionup...
	02 Conc. art.	
	03 Selon plan	
	04 up =	
	05 Divers	
.182	à .189 dito .181	

...