# Schéma d'élaboration d'un descriptif

**CAN 102**
Conditions particulières

**CAN 274**
**Aménagement intérieur (constructions souterraines)**

**Indications générales CAN 274**

**000 Conditions générales**

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Abréviations, explications
050 Acier d'armature
060 Exigences relatives au béton

**100 Coffrages**

110 Coffrages dans profils normaux
120 Coffrages de radiers et de socles en dehors des profils normaux
130 Coffrages en dehors des profils normaux de galeries techniques et de regards
140 Coffrages en dehors des profils normaux pour parois, piliers, consoles et nervures
150 Coffrages en dehors des profils normaux, de dalles, sommiers, sommiers renversés et parapets
160 Coffrages en dehors des profils normaux, d'escaliers et de paliers
170 Suppléments ou déductions sur coffrages
180 Coffrages exécutés ultérieurement

**200 Réservations et incorporés**

210 Coffrages pour réservations, niches et saignées
220 Incorporés pour coffrages de reprise
230 Coffrages pour niches d'ancrage
240 Incorporés

**300 Armatures**

310 Aciers d'armature
320 Treillis d'armature
330 Fibres d'armature et armatures spéciales
340 Armatures de support, armatures de reprise, armatures de poinçonnement, goujons de cisaillement et similaires
350 Joints de barres d'armature
360 Suppléments sur armatures

**400 Béton**

410 Béton dans profils normaux
420 Béton en dehors des profils normaux pour radiers et socles
430 Béton en dehors des profils normaux pour galeries techniques et pour regards
440 Béton en dehors des profils normaux pour parois, piliers, consoles et nervures
450 Béton en dehors des profils normaux pour dalles, sommiers, sommiers renversés et parapets
460 Béton en dehors des profils normaux pour escaliers, paliers et petits éléments de construction
470 Bétonnages exécutés ultérieurement
480 Autres travaux de bétonnage

**500 Travaux accessoires**

510 Traitements de surfaces
520 Couches d'accrochage
530 Mise à terre

**600 Eléments préfabriqués en béton et éléments en acier**

610 Eléments préfabriqués en béton
620 Eléments en acier

**700 Bordures de chaussée, caniveaux et remblais**

710 Bordures de chaussée
720 Caniveaux
730 Remblais

**800 Travaux de maçonnerie**

810 Maçonnerie
820 Crépissages
830 Chapes
840 Travaux de piquage
850 Obturation de percements et de saignées
860 Revêtements
870 Eléments en fonte et éléments en acier

**Descriptif**

© crb.ch