Schema riassuntivo per l'allestimento dell'elenco delle prestazioni

CPN 102
Disposizioni particolari

CPN 342
Isolamento termico a cappotto

Applicazione CPN 342

000 Condizioni

010 Regole di retribuzione
020 Metodi di misurazione
030 Terminologia, informazioni
040 Sistemi di isolamento termico a cappotto
080 Costruzione ecologica

100 Lavori preliminari e lavori a regia

110 Impianto di cantiere, ponteggi mobili, piattaforme di sollevamento, smaltimento di rifiuti
120 Protezione di parti d'opera
130 Smontaggi, rimozioni
140 Lavori di adattamento, strati di spessoramento in pannelli termoisolanti, tracciamento, marcatura
150 Preparazione del supporto
160 Davanzali, soglie
180 Lavori a regia

200 Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo espanso EPS, d fino a mm 150

210 Facciate
220 Superfici sottovista, superfici curve
230 Piccole superfici, superfici singole
240 Parti d'opera
250 Spalle, sottoviste di architravi
260 Elementi per spalle, elementi per sottoviste di architravi
270 Elementi con battuta, elementi con cornice
280 Strisce antincendio, pannelli antincendio e simili

300 Isolamento termico a cappotto con pannelli di polistirolo espanso EPS, d da mm 160

310 Facciate
320 Superfici sottovista, superfici curve
330 Piccole superfici, superfici singole
340 Parti d'opera
350 Spalle, sottoviste di architravi
360 Elementi per spalle, elementi per sottoviste di architravi
370 Elementi con battuta, elementi con cornice
380 Strisce antincendio, pannelli antincendio e simili

400 Isolamento termico a cappotto con pannelli di lana minerale

410 Facciate
420 Superfici sottovista, superfici curve
430 Piccole superfici, superfici singole
440 Parti d'opera
450 Spalle, sottoviste di architravi
460 Elementi per spalle, elementi per sottoviste di architravi
470 Elementi con battuta, elementi con cornice

500 Isolamento termico a cappotto con pannelli termoisolanti

510 Facciate
520 Superfici sottovista, superfici curve
530 Piccole superfici, superfici singole
540 Parti d'opera
550 Spalle, sottoviste di architravi
560 Elementi per spalle, elementi per sottoviste di architravi
570 Elementi con battuta, elementi con cornice
580 Strisce antincendio, pannelli antincendio e simili

600 Isolamento termico e protezione contro l'umidità di superfici interrate

610 Superfici di muri
620 Superfici curve

700 Lavori accessori (1)

710 Elementi per angoli di edifici e di spalle, per isolante di spessore uguale o superiore a mm 160
720 Fissaggi meccanici
730 Pannelli di partenza
740 Pannelli di partenza resistenti agli spruzzi d'acqua
750 Angoli, spigoli, gocciolatoi, sporgenze, rientranze
760 Elementi profilati
770 Inserti per il montaggio di accessori, lavori di posa
780 Isolamento termico all'interno di vani per avvolgibili o lamelle, formazione di nicchie per dispositivi di azionamento

800 Lavori accessori (2)

810 Raccordi a bordi di tetti, testate
820 Raccordi di testa a parti d'opera, tagli di separazione
830 Risparmi
840 Giunti di movimento
850 Sigillatura di giunti

900 Supplementi all'intonaco di finitura, interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata e simili

910 Supplementi all'intonaco di finitura
920 Interruzioni di lavoro, chiusura di fori in facciata e simili

Elenco delle prestazioni

Copyright © 2025 by CRB, Zürich