Schéma d'élaboration d'un descriptif

CAN 102
Conditions particulières

CAN 348
Crépis et enduits extérieurs

CAN 348
Indications générales

000 Conditions générales

010 Conditions de rémunération
020 Règles de métré
030 Définitions, explications
080 Construction écologique

100 Travaux préparatoires, travaux en régie

110 Installations de chantier, échafaudages roulants, plates-formes élévatrices, échelonnement, interruptions des travaux, déposes et démolitions, dégagement de parois enterrées
120 Protections
130 Echantillons
140 Enlèvement de revêtements, nettoyage du support
150 Panneaux à crépir
160 Supports de crépis, armatures
170 Préparation du support
180 Travaux en régie

200 Crépis de fond

210 Crépis de fond à la chaux ou au mortier bâtard
220 Crépis de fond légers
230 Crépis de fond sur parties d'ouvrage exposées aux éclaboussures, crépis de soubassement

300 Couches d'égalisation, lissages

310 Lissages minéraux, non armés
320 Crépis ou enduits d'égalisation armés

400 Crépis et enduits spéciaux

410 Crépis calorifuges
420 Crépis, enduits et systèmes d'assainissement
430 Crépis et enduits conformes aux directives relatives à la conservation des monuments historiques
440 Crépis sur maçonnerie de colombages
450 Imitation de maçonnerie de pierre de taille ou de maçonnerie assisée
460 Crépis et enduits spéciaux

500 Crépis de finition

510 Crépis minéraux
520 Crépis au silicate
530 Crépis synthétiques
540 Crépis à la résine silicone
550 Crépis à grain fin

700 Travaux accessoires

710 Arêtes, raccords, bords, soubassements
720 Joints
730 Travaux de pose
740 Etanchement des joints
750 Protection contre l'humidité sur surfaces enterrées
760 Nebenarbeiten

Descriptif

Copyright © 2025 by CRB, Zurich