

Abschnitt 100 «Vorarbeiten und Arbeiten nach Aufwand»

Abschnitt 200 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150»

Abschnitt 300 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160»

Abschnitt 400 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten»

Abschnitt 500 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten»

Abschnitt 700 «Nebenleistungen (1)»

Abschnitt 900 «Mehrleistungen zu Deckputz, Arbeitsunterbrüche, Löcher in Fassaden schliessen und dgl.»

110	Baustelleneinrichtung, Rollgerüste, Hocharbeitsbühnen, Entsorgung		

	Ohne andere Angaben gilt: Durch den Unternehmer verursachte Abfälle wie Verpackungsmaterialien, Materialreste und Gebinde von Bau-chemikalien werden von der Unternehmung zurückgenommen und fachgerecht entsorgt.		
111	Baustelleneinrichtung, Rollgerüste, Hocharbeitsbühnen.		
.100	Baustelleneinrichtung erstellen und vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers. Als Globale.		
...			
.200	Rollgerüste mit Geländer, Aufgang und Auslegerstützen.		
.210	Einrichten oder umstellen, inkl. Entfernen.		
.211	01 Einrichten. A ..St...		
	02 Umstellen. A		
	03 Grundfläche mx.....		
	04 Nutzlast kN/m2		
	05 Gerüsthöhe m		
	06 Weiteres		
.212	bis .219 wie .211		
.220	Vorhalten. LE = St. x Wo.		
.221	01 Zu Pos.St...		
	02 Weiteres		
.222	bis .229 wie .221		
.281	01 Einrichten. A ..LE...		
	02 Umstellen. A		
	03 Vorhalten. A		
	04 Grundfläche mx.....		
	05 Nutzlast kN/m2		
	06 Gerüsthöhe m		
	07 LE =		
	08 Weiteres		
.282	bis .289 wie .281		
.300	Hocharbeitsbühnen als Globale.		
.310	Inkl. Transport sowie Vorhalten für die Dauer der Leistungen des Unternehmers.		
.311	01 Scherenbühne. A ..gl...		
	02 Teleskoparbeitsbühne. A		
	03 Gelenkarmbühne. A		
	04 Beschreibung		
	05 Zu Pos.		
	06 Arbeitshöhe max. m		
	07 Weiteres		
.312	bis .319 wie .311		
.381	01 Beschreibunggl...
.382	bis .389 wie .381		
.801	01 BeschreibungLE...
	02 LE = St. A		
	03 LE = gl. A		
	04 LE =		A
	05 Weiteres		
.802	bis .889 wie .801		

Umfangreiche Baustelleneinrichtungen sind mit Kap. 113 "Baustelleneinrichtung" zu beschreiben.

Abschnitt 200 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, dünne Dämmdicken bis mm 150»
Abschnitt 300 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit EPS, grosse Dämmdicken ab mm 160»
Abschnitt 400 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Mineralwollplatten»
Abschnitt 500 «Verputzte Aussenwärmedämmungen mit Wärmedämmplatten»

220 **Untersichten und gekrümmte
Flächen**

Ohne andere Angabe gilt:
Putzaufbau gemäss Positionen
im Unterabschnitt 210.

Zwingende Vorbemerkung zu den Unterabschnitten 230, 240 und 250 entsprechend obigem Beispiel.

251 **Leibungen oder Stürze mit Wär-
medämmung aus expandiertem
Polystyrol EPS, rechtwinklig.
~~Deckputz abgerieben, Korn-
grösse mm 2, weisse Grundputz
mit Bewehrungsgewebe.~~**
1 Kante, mit stumpfem An-
schluss an Fensterrahmen und
auf Fensterbank. Trennschnitt
in allen Putzschichten.

Löschung in den Hauptpositionen 252, 253, 254, 255, 351, 352, 353, 354, 355, 451, 452, 453, 454, 455, 551, 552, 553, 554 und 555 entsprechend obigem Beispiel.

320 **Untersichten und gekrümmte
Flächen**

Ohne andere Angabe gilt:
Putzaufbau gemäss Positionen
im Unterabschnitt 310.

Zwingende Vorbemerkung zu den Unterabschnitten 330, 340 und 350 entsprechend obigem Beispiel.

420 **Untersichten und gekrümmte
Flächen**

Ohne andere Angabe gilt:
Putzaufbau gemäss Positionen
im Unterabschnitt 410.

Zwingende Vorbemerkung zu den Unterabschnitten 430, 440 und 450 entsprechend obigem Beispiel.

520 **Untersichten und gekrümmte
Flächen**

Ohne andere Angabe gilt:
Putzaufbau gemäss Positionen
im Unterabschnitt 510.

Zwingende Vorbemerkung zu den Unterabschnitten 530, 540 und 550 entsprechend obigem Beispiel.

Abschnitt 700 «Nebenleistungen (1)»

740		Sockelabschlüsse spritzwasserfest	

742		Sockelabschlüsse spritzwasserfest, aus Glasfaserbeton oder dgl., an wasserführenden Flächen. Als Mehrleistung zur Fassadenfläche.	
.100		Sockel wärmegeklämt, aus Glasfaserbeton. Dämmschicht min. mm 100 höher als Glasfaserbeton. Inkl. mechanischer Befestigung.	
...			
.200		Sockel wärmegeklämt. Dämmschicht min. mm 100 höher als Sockel. Inkl. mechanischer Befestigung.	
.201	01	Blenden Material:m...
	02	Sockelvorsprung mm	
	03	Marke, Typ	
	04	h mm	
	05	Dämmschicht	
	06	Dämmplattenvorsprung mit Mörtel beschichten.	
	07	Stösse verfugen mit Dichtstoff.	A
	08	Schiebebleche aus Chromstahl V2A.	A
	09	Schiebeelemente aus Glasfaserbeton.	A
	10	Stossausbildung	
	11	Dämmdicke mm	
	12	Weiteres	
.202		bis .209 wie .201	
.203		Unterposition entfällt	
.204		Unterposition entfällt	
.205		Unterposition entfällt	
.206		Unterposition entfällt	
.207		Unterposition entfällt	
.300		Mehrleistungen zu Sockelabschlüssen aus Glasfaserbeton und dgl.	
.301		Eckelement für Aussenecken. Abmessung mm 300x300.	..St...
.302		Ausbilden von Innenecken auf der Baustelle.	..St...
.303		Ausbilden von Leibunganschlüssen, inkl. Anpassen an Schwelle.	..St...
.304		Seitenabdeckung für Abschluss.	..St...
.305		Anpassen an Treppenstufen. Abwicklung mm 400 bis 550.	..St...
.306	01	MehrleistungsartSt...
.307		bis .309 wie .306	
...			

An wasserführenden Flächen ist eine vorgängige Feuchtigkeitsabdichtung bauseits zu erstellen.

Abschnitt 900 «Mehrleistungen zu Deckputz, Arbeitsunterbrüche, Löcher in Fassaden schliessen und dgl.»

920	Arbeitsunterbrüche, Löcher in Fassaden schliessen und dgl.	
921	Arbeitsunterbrüche, Löcher in Fassade nachträglich schliessen und dgl.	
...		
.200	Nachträgliches Zuputzen von Gerüst-Verankerungsstellen.	
	. Untergrund:	
	.. Verputzte Aussenwärmedämung VAWD	
	. Ausführung:	
	.. Lose Mörtelreste und überstehenden Putz um die Verankerungsstelle entfernen.	
	.. Dämmung mit z.B. weichem Faserdämmstoff bis zur Einbautiefe des Verschlusspfropfens ergänzen.	
	.. Dämmung mit gleichartigem Dämmmaterial oder Verschlusspfropfen bis zur Grundputzebene ergänzen.	
	.. Nahtstelle mit Dichtstoff versiegeln.	
	.. Original-Deckputz antragen und an bestehende Struktur anpassen.	
	.. Fassadenbeschichtung (Farbe) mit Original-Beschichtungsstoff nachbessern.	
.201	Unterposition entfällt	
.202	Unterposition entfällt	
.203	Unterposition entfällt	
.210	Zuputzen von Gerüst-Verankerungsstellen in mehreren Etappen.	
.211	Während des Gerüstabbaus, exkl. Wartezeiten.	..St...
.212	Nach dem Gerüstabbau, mit Rollgerüst(Rollgerüst in Unterabschnitt 110).	..St...
.213	Nach dem Gerüstabbau, mit Hubarbeitsbühne (Hubarbeitsbühne in Unterabschnitt 110).	..St...
.214	Wartezeit zu Pos. 921.211.	..h...
.215	01 BeschreibungLE...
	02 Zu Pos.	
	03 Nach Plan	
	04 LE =	
	05 Weiteres	
.216	bis .219 wie .215	
.281	01 BeschreibungLE...
	02 Zu Pos.	
	03 Nach Plan	
	04 LE =	
	05 Weiteres	
.282	bis .289 wie .281	
...		